

数量総括表

道路改良H23その1

区分	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	摘要
工事区分:道路改良						
道路土工						
掘削工						
			掘削(1)土砂 平均運搬距離 L=500m	m3	1,100	
			掘削(2)土砂 平均運搬距離 L=180m	m3	1,100	
路体盛土工						
			路体(流用土)	m3	810	
			路体(流用土) 作業残土	m3	160	
路床盛土工						
			路床(流用土)	m3	1,200	
法面整形工						
			法面整形(切土部) レキ質土	m2	270	
残土処理工						
			残土処理 平均運搬距離 L=180m	m3	180	
法面工						
植生工						
			張芝 野芝(半土付)	m2	270	
擁壁工						
作業土工						
			床掘り	m3	560	
			基面整正(人力)	m2	260	
			埋戻し	m3	340	
場所打ち擁壁工(構造物単位)						
			もたれ式擁壁 18-8-25(20)	m3	400	
			裏込砕石	m3	200	

